

**PRZEDMIAR ROBÓT****na wykonanie posadzki w budynku socjalnym na terenie boiska sportowego w Kozłowie**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 2-02 d.4 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa 140.06	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.060	
				RAZEM	140.060
64	KNR 2-02 d.4 0605-05	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa 140.06	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.060	
				RAZEM	140.060
65	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed- na warstwa gr 10 cm 140.06	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.060	
				RAZEM	140.060
66	KNR 2-02 d.4 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco 140.06	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.060	
				RAZEM	140.060
67	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 140.06	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.060	
				RAZEM	140.060
68	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm 140.06	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.060	
				RAZEM	140.060
69	KNR 2-02 d.4 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 140.06	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.060	
				RAZEM	140.060
70	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto- dą kombinowaną 140.06	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.060	
				RAZEM	140.060
71	KNR 2-02 d.4 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2*(11.57+12.10-0.8-1.4)	m		
			m	42.940	
				RAZEM	42.940